
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : KOTŁOWNIA W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM
ADRES INWESTYCJI : 06-500 MŁAWA UL WYSPIAŃSKIEGO 7
INWESTOR : STAROSTA POWIATU MŁAWSKIEGO
ADRES INWESTORA : 06-500 MŁAWA UL REYMONTA
BRANŻA : Roboty elektryczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Seweryn Rutkowski
DATA OPRACOWANIA : 10.08.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.08.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik 3-bieg. WYŁĄCZNIK GŁÓWNY 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody wielożyłowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
3	KSNR 5 0201-01	Montaż kompletnej tablicy rozdzielczej o masie do 10 kg 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 0105-06	Rury winidurkowe 22 mm układane na uchwytach do podłoża 56	m m	 56.000	
				RAZEM	56.000
5	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody wielożyłowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur 14	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
6	KNNR 5 0511-06	Oprawy świetłówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W o stopniu ochrony min IP 65 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody wielożyłowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
8	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe ntynkowe hermetyczne mocowany do podłoża IP44 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne podwójne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 mocowany do konstrukcji za pomocą wkrętów do mealu IP44 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne natynkowe o PK-1 o 4 wylotach IP44 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 5-08 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny 3	pomiar pomiar	 3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 5	pomiar pomiar	 5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem 4	przew. przew.	 4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR-W 5-08 0602-15	Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych przez spawanie do konstrukcji - przekrój bednarki do 120mm2 17	m m	 17.000	
				RAZEM	17.000
16	KNR-W 5-08 0619-02	Montaż przewodów wyrównawczych.polonczenia szyny głównej 18	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
17	KNR 5-08 0607-04	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr.do 10mm 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
18	KNR-W 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik 3-bieg. WYŁĄCZNIK GŁÓWNY		szt	1	0.000	0.00
2	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody wielożyłowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur		m	30	0.000	0.00
3	KSNR 5 0201-01	Montaż kompletnej tablicy rozdzielczej o masie do 10 kg		szt	1	0.000	0.00
4	KNR 5 0105-06	Rury winidurkowe 22 mm układane na uchwytach do podłoża		m	56	0.000	0.00
5	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody wielożyłowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur		m	14	0.000	0.00
6	KNR 5 0511-06	Oprawy świetłówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W o stopniu ochrony min IP 65		kpl.	2	0.000	0.00
7	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody wielożyłowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur		m	25	0.000	0.00
8	KNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe hermetyczne mocowane do podłoża IP44		szt.	1	0.000	0.00
9	KNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne podwójne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² mocowane do konstrukcji za pomocą wkrętów do metalu IP44		szt.	3	0.000	0.00
10	KNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne natynkowe o PK-1 o 4 wylotach IP44		szt.	1	0.000	0.00
11	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy		pomiar	1	0.000	0.00
12	KNR-W 5-08 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny		pomiar	3	0.000	0.00
13	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania		pomiar.	5	0.000	0.00
14	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem		przew.	4	0.000	0.00
15	KNR-W 5-08 0602-15	Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych przez spawanie do konstrukcji - przekrój bednarki do 120mm ²		m	17	0.000	0.00
16	KNR-W 5-08 0619-02	Montaż przewodów wyrównawczych. polonczenia szyny głównej		szt.	18	0.000	0.00
17	KNR 5-08 0607-04	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr. do 10mm		m	20	0.000	0.00
18	KNR-W 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej		pomiar.	1	0.000	0.00