Uchwała Nr ..10.. /2014
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia ..10.12... 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia protokołu konieczności na roboty dodatkowe dla zadania pn. „ Remont i przebudowa łazienki z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie"

Na podstawie art. 32 ust. 2, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 ze zm.) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się protokół na następujące roboty dodatkowe, w związku z realizacją Umowy Or.22/2014 z dnia 06.11.2014r.:

1) wykonanie okładziny ścian z płyt gipsowo – kartonowych NIDA, pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego (suche tynki) na ścianach

2) montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową,

3) położenie w tynku przewodu kabelkowego płaskiego – łączny przekrój żył do 7.5mm^2 wraz puszkami i akcesoriami, wykucie bruzd pod kable.

4) montaż obudów tablic rozdzielczych kompletnych o powierzchni do 0.15m^2

2. Łączna wartość robót dodatkowych z podatkiem VAT wyniesie – **4 957,28zł.**

3. Protokół konieczności na roboty dodatkowe wraz z kosztorysem stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji i Zdrowia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu :

Włodzimierz A. Wojnarowski .....
Barbara Gutowska .....
Marcin Burchacki .....
Michał Danielewicz .....
Marek Linkowski .....

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu konieczności na roboty dodatkowe dla zadania pn. „ Remont i przebudowa łazienki z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie"

1. W wyniku demontażu starej glazury ułożonej na zaprawie cementowej został naruszony w większości tynk wapienno – cementowy. Zachodzi konieczność położenia nowego tynku w postaci okładzin ścian z płyt gipsowo – kartonowych NIDA.

2. Po odkryciu wszystkich zabudowanych pionów kanalizacyjnych okazało się, że jeden z nich wykonany jest ze starego żeliwa miejscowo mocno skorodowanego z wyciekami. Zachodzi konieczność jego wymiany na PCW.

3. Istniejąca instalacja elektryczna w części łazienkowej została wykonana z przewodów aluminiowych. Z uwagi na ich stan i przekroje oraz ze względów bezpieczeństwa należy wykonać nową instalację elektryczną z przewodów miedzianych.

4. Nową instalację elektryczną należy zabezpieczyć tablicą rozdzielczą wg dzisiejszych standardów.

Uwzględniając powyższe zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Or.272.22.2014

Obiekt: **Remont łazienki w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie**

Adres: **ul. Reymonta 6, 06-500 Mława**

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI NR 1/2014

spisany w dniu : **2014-12-08**

na wykonanie robót dodatkowych w związku z realizacją **Umowy** Or.**22/2014 z dnia 06.11.2014r.**

Komisja w składzie:
1. Barbara Gutowska - Przewodnicząca Ko misji
2. Jan Marek Wtulich - Członek Komisji
3. Katarzyna Miłobędzka - Członek Komisji
4. Dariusz Makowski - Członek Komisji
5. Jarosław Kucki - Członek Komisji

stwierdza, że zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych – koniecznych, nie uwzględnionych w kosztorysie ofertowym a wynikłych w trakcie prowadzonych robót budowlanych:

1) wykonanie okładziny ścian z płyt gipsowo – kartonowych NIDA, pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego (suche tynki) na ścianach

2) montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową,

3) położenie w tynku przewodu kabelkowego płaskiego – łączny przekrój żył do 7.5mm^2 wraz puszkami i akcesoriami, wykucie bruzd pod kable.

4) montaż obudów tablic rozdzielczych kompletnych o powierzchni do 0.15m^2

2. Łączna wartość robót dodatkowych z podatkiem VAT wyniesie – **4 957,28zł.**

Wykonanie powyższych robót nie wpłynie na ustalony Umową termin zakończenia prac, w związku z czym ustala się termin wykonania całości robót na dzień 31.01.2015r. (zgodnie z Umową).

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

UZASADNIENIE

1. W wyniku demontażu starej glazury ułożonej na zaprawie cementowej został naruszony w większości tynk wapienno – cementowy. Zachodzi konieczność położenia nowego tynku w postaci okładzin ścian z płyt gipsowo – kartonowych NIDA.

2. Po odkryciu wszystkich zabudowanych pionów kanalizacyjnych okazało się, że jeden z nich wykonany jest ze starego żeliwa miejscowo mocno skorodowanego z wyciekami. Zachodzi konieczność jego wymiany na PCW.

3. Istniejąca instalacja elektryczna w części łazienkowej została wykonana z przewodów aluminiowych. Z uwagi na ich stan i przekroje oraz ze względów bezpieczeństwa należy wykonać nową instalację elektryczną z przewodów miedzianych.

4. Nową instalację elektryczną należy zabezpieczyć tablicą rozdzielczą wg dzisiejszych standardów.