

Remont pomieszczeń po Wydziale Komunikacji w Mławie.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont pomieszczeń po Wydziale Komunikacji w Mławie.					
1		POM. 2 - KORYTARZ			
1	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na	m3		
d.1	0349-04	zaprawie cementowej			
		2,49 * 2,92 * 0,2	m3	1,454	
				RAZEM	1,454
2	KNR 0-19	Demontaż okna i okienka kasowego	m2		
d.1	0928-04				
		0,95 * 1,42 + 0,6 * 1,2	m2	2,069	
				RAZEM	2,069
3	KNR 4-01	Demontaż ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2	szt.		
d.1	0354-04	m2			
		0,9 * 2,05	szt.	1,845	
				RAZEM	1,845
4	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w	m3		
d.1	0304-01	ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami			
		- zamórowanie otworu okiennego.			
		0,95 * 1,42 * 0,87	m3	1,174	
				RAZEM	1,174
5	KSNR 2	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian	m2		
d.1	0801-03				
		0,95 * 1,42	m2	1,349	
				RAZEM	1,349
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami -	m2		
d.1	202 1134-02	powierzchnie pionowe - ściany.			
		(20,79 + 2,49 + 20,79) * 2,92	m2	128,684	
				RAZEM	128,684
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami -	m2		
d.1	202 1134-01	powierzchnie poziome - sufit			
		2,49 * 20,79	m2	51,767	
				RAZEM	51,767
8	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na	m2		
d.1	0815-04	ścianach z elementów prefabrykowanych i			
		betonowych wylewanych			
		(20,79 + 2,49 + 20,79) * 1,42	m2	62,579	
				RAZEM	62,579
9	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na	m2		
d.1	0815-06	sufitach z elementów prefabrykowanych i			
		betonowych wylewanych			
		2,49 * 20,79	m2	51,767	
				RAZEM	51,767
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi	m2		
d.1	1505-01	powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez			
		gruntowania			
		51,767 + 62,579	m2	114,346	
				RAZEM	114,346
11	ZKNR C-2	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych	m2		
d.1	0118-03	mozaikowych na gotowym podłożu - marmerszyk			
	analogia	wys: 1,5 m			
		(20,79 + 2,49 + 20,79) * 1,5	m2	66,105	
				RAZEM	66,105
12	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek	m2		
d.1	202 1118-10	terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie			
		klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2			
		2,49 * 3,3	m2	8,217	
				RAZEM	8,217

Remont pomieszczeń po Wydziale Komunikacji w Mławie.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	NNRNKB 202 1122-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczo pow.do 8 m2	m		
		3,3 + 2,49 + 3,3	m	9,090	
				RAZEM	9,090
14 d.1	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x16 W - Lampa 60 x 60 cm - dołożenie lamp wraz z jej zasilaniem.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		POM. 14 - Pokój nr 5			
15 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany.	m2		
		(3,1 + 4,73 + 3,10 + 4,73) * 2,92	m2	45,727	
				RAZEM	45,727
16 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		3,1 * 4,73	m2	14,663	
				RAZEM	14,663
17 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		45,727	m2	45,727	
				RAZEM	45,727
18 d.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		14,663	m2	14,663	
				RAZEM	14,663
19 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		45,727 + 14,663	m2	60,390	
				RAZEM	60,390
20 d.2	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie paneli podłogowych wraz z warstwą wygłuszającą.	m2		
		3,1 * 4,73	m2	14,663	
				RAZEM	14,663
21 d.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5 - gr: 8 mm, wraz z listwami.	m2		
		3,1 * 4,73	m2	14,663	
				RAZEM	14,663
22 d.2	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
23 d.2	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x18 W - demontaż i montaż lamp wraz z jej zasilaniem.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Remont pomieszczeń po Wydziale Komunikacji w Mławie.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		POM. 13 - Pokój nr 4			
24 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany.	m2		
		$(3,45 + 4,73 + 3,45 + 4,73) * 2,92$	m2	47,771	
				RAZEM	47,771
25 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		$3,45 * 4,73$	m2	16,319	
				RAZEM	16,319
26 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		47,771	m2	47,771	
				RAZEM	47,771
27 d.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		16,319	m2	16,319	
				RAZEM	16,319
28 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		$47,771 + 16,319$	m2	64,090	
				RAZEM	64,090
29 d.3	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie paneli podłogowych wraz z warstwą wygluszającą.	m2		
		$3,45 * 4,73$	m2	16,319	
				RAZEM	16,319
30 d.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5 - gr: 8 mm, wraz z listwami.	m2		
		$3,45 * 4,73$	m2	16,319	
				RAZEM	16,319
31 d.3	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
32 d.3	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - światłótkowa do 4x18 W - demontaż i montaż lamp wraz z jej zasilaniem.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4		POM. 12 - Archiwum + serwerownia			
33 d.4	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m3		
		$(3,37 + 2,6) * 2,9$	m3	17,313	
				RAZEM	17,313
34 d.4	KNR 4-01 0354-04	Demontaż ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		$0,8 * 2,05$	szt.	1,640	
				RAZEM	1,640
35 d.4	KNR 0-19 0928-04	Demontaż okna	m2		
		$0,9 * 2,5$	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
36 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany.	m2		
		$(3,37 + 4,73 + 3,37 + 4,73) * 2,92$	m2	47,304	

Remont pomieszczeń po Wydziale Komunikacji w Mławie.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	47,304
37 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		3,37 * 4,73	m2	15,940	
				RAZEM	15,940
38 d.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		47,304	m2	47,304	
				RAZEM	47,304
39 d.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		15,940	m2	15,940	
				RAZEM	15,940
40 d.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		47,304 + 15,940	m2	63,244	
				RAZEM	63,244
41 d.4	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie paneli podłogowych wraz z warstwą wygłuszającą.	m2		
		3,37 * 4,73	m2	15,940	
				RAZEM	15,940
42 d.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5 - gr: 8 mm, wraz z listwami.	m2		
		3,37 * 4,73	m2	15,940	
				RAZEM	15,940
43 d.4	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
44 d.4	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - światłótkowa do 4x18 W - demontaż i montaż lamp wraz z jej zasilaniem.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5		POM. 11 - Pokój nr 2			
45 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany.	m2		
		(3,24 + 4,73 + 3,24 + 4,73) * 2,92	m2	46,545	
				RAZEM	46,545
46 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		3,24 * 4,73	m2	15,325	
				RAZEM	15,325
47 d.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		46,545	m2	46,545	
				RAZEM	46,545
48 d.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		15,325	m2	15,325	
				RAZEM	15,325

Remont pomieszczeń po Wydziale Komunikacji w Mławie.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		46,545 + 15,325	m2	61,870	
				RAZEM	61,870
50 d.5	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie paneli podłogowych wraz z warstwą wygłuszającą.	m2		
		3,24 * 4,73	m2	15,325	
				RAZEM	15,325
51 d.5	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5 - gr: 8 mm, wraz z listwami.	m2		
		3,24 * 4,73	m2	15,325	
				RAZEM	15,325
52 d.5	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
6		POM. 10 - Pokój nr 1			
53 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany.	m2		
		(4,00 + 4,73 + 4,00 + 4,73) * 2,92	m2	50,983	
				RAZEM	50,983
54 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		4 * 4,73	m2	18,920	
				RAZEM	18,920
55 d.6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		50,983	m2	50,983	
				RAZEM	50,983
56 d.6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		18,920	m2	18,920	
				RAZEM	18,920
57 d.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		50,983 + 18,920	m2	69,903	
				RAZEM	69,903
58 d.6	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie paneli podłogowych wraz z warstwą wygłuszającą.	m2		
		4 * 4,73	m2	18,920	
				RAZEM	18,920
59 d.6	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5 - gr: 8 mm, wraz z listwami.	m2		
		4 * 4,73	m2	18,920	
				RAZEM	18,920
60 d.6	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500

Remont pomieszczeń po Wydziale Komunikacji w Mławie.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		POM. 15 i 16 - Pokój nr 6 i 7			
61 d.7	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych - drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.7	KNR 2-02 0126-04	Otwory na drzwi, w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 cegły z cegieł pojedynczych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.7	KNR 4-01 0346-04	Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gnia zd.		
		1	gnia zd.	1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.7	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200 mm	m		
		4,1 * 2	m	8,200	
				RAZEM	8,200
65 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany.	m2		
		(8,73 + 5,06 + 8,73 + 5,06) * 2,92	m2	80,534	
				RAZEM	80,534
66 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		3,02 * 5,41 + 5,71 * 4,7	m2	43,175	
				RAZEM	43,175
67 d.7	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		80,534	m2	80,534	
				RAZEM	80,534
68 d.7	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		43,175	m2	43,175	
				RAZEM	43,175
69 d.7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		80,534 + 43,175	m2	123,709	
				RAZEM	123,709
70 d.7	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie paneli podłogowych wraz z warstwą wygłuszającą.	m2		
		3,02 * 5,41 + 4,7 * 5,71	m2	43,175	
				RAZEM	43,175
71 d.7	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5 - gr: 8 mm, wraz z listwami.	m2		
		3,02 * 5,41 + 4,7 * 5,71	m2	43,175	
				RAZEM	43,175
72 d.7	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		1,5 * 2	m	3,000	
				RAZEM	3,000

Remont pomieszczeń po Wydziale Komunikacji w Mławie.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8		POM. 8			
73 d.8	KNR 2-02 0126-04	Otwory na drzwi, w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 cegły z cegieł pojedynczych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.8	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		2 * 1,2	m	2,400	
				RAZEM	2,400
75 d.8	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m2		
		0,8 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
76 d.8	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m2		
		0,8 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
77 d.8	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		4,7 * 2,92	m2	13,724	
				RAZEM	13,724
78 d.8	KSNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian	m2		
		4,7 * 2,92	m2	13,724	
				RAZEM	13,724
79 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany.	m2		
		(4,70 + 3,72 + 4,70 + 3,72) * 2,92	m2	49,173	
				RAZEM	49,173
80 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		3,72 * 4,7	m2	17,484	
				RAZEM	17,484
81 d.8	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		49,173	m2	49,173	
				RAZEM	49,173
82 d.8	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		17,484	m2	17,484	
				RAZEM	17,484
83 d.8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		49,173 + 17,484	m2	66,657	
				RAZEM	66,657
84 d.8	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,72 * 4,70	m2	17,484	
				RAZEM	17,484
85 d.8	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5 - gr: 8 mm, wraz z listwami.	m2		
		3,72 * 4,70	m2	17,484	
				RAZEM	17,484
86 d.8	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		

Remont pomieszczeń po Wydziale Komunikacji w Mławie.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
9		POM. 3, 4, 5, 6, 7			
87 d.9	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie ścian	m3		
		$(3,30 * 2,92 + 0,95 * 3 * 2,33 + 2,12 * 2,33) * 0,12$	m3	2,546	
				RAZEM	2,546
88 d.9	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
89 d.9	KNR 2-02 0126-04	Otwory na drzwi, w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 cegły z cegieł pojedynczych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
90 d.9	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		$2 * 1,2 * 5$	m	12,000	
				RAZEM	12,000
91 d.9	KNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m2		
		$0,8 * 2,05 * 4 + 1 * 2,05$	m2	8,610	
				RAZEM	8,610
92 d.9	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m2		
		$0,8 * 2,05 * 4 + 1 * 2,05$	m2	8,610	
				RAZEM	8,610
93 d.9	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		$(1,5 + 1,32 + 3,12 + 2,10) * 2,92$	m2	23,477	
				RAZEM	23,477
94 d.9	KSNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian	m2		
		$23,477 * 2$	m2	46,954	
				RAZEM	46,954
95 d.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		$2,55 * 1,5 + 1,5 * 2,03 + 4,02 * 1,2 + 1,98 * 3 + 3,3 * 1,35$	m2	22,089	
				RAZEM	22,089
96 d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany.	m2		
		$(2,03 + 1,5 + 4,02 + 1,2 + 3,3 + 1,35) * 2 * 2,92$	m2	78,256	
				RAZEM	78,256
97 d.9	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		78,256	m2	78,256	
				RAZEM	78,256
98 d.9	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		22,089	m2	22,089	
				RAZEM	22,089
99 d.9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		$22,089 + 78,256$	m2	100,345	

Remont pomieszczeń po Wydziale Komunikacji w Mławie.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	100,345
100 d.9	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2		
		$(1,5 + 2,55 + 1,5 + 2,55 + 1,98 + 3 + 1,98 + 3) * 2,92$	m2	52,735	
				RAZEM	52,735
101 d.9	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m2		
		$1,5 * 2,55 + 1,5 * 2,03 + 3,3 * 1,35 + 2,1 * 2,3 + 1,27 + 1,32$	m2	18,745	
				RAZEM	18,745
102 d.9	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 4x18 W - demontaż i montaż lamp wraz z jej zasilaniem.	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
10		ROBOTY HYDRAULICZNE			
103 d.10	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
104 d.10	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
105 d.10	KNR INSTAL 0105-07	Podejście dopływowe do płuczek ustępowych sztywne z rur	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
106 d.10	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
107 d.10	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
108 d.10	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
109 d.11	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		$1,76 * 1,64 * 7 + 2,35 * 1,64 * 3$	m2	31,767	
				RAZEM	31,767
110 d.11	kalk. własna	Zakrycie przewodów elektrycznych oraz zabudowa rur.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000