






LEGENDA:

- 1. Nawierzchnia jezdni manewrowej parkingu/miejsc postojowych z płyt ażurowych "eco" grub. 10 cm
- 2. Podsypka piaskowa grub. 3 cm
- 3. Podbudowa z kruszywa niezwiązanego, łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm
- 4. Warstwa mrozochronna z piasku grubości 15 cm
- 5. Krawężnik betonowy "zaniżony" 15x22x100 cm z betonu klasy C20/25
- 6. Podsypka cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 grub. 5 cm
- 7. Ława betonowa z betonu cement. klasy C12/15
- 8. Krawężnik betonowy 15x30x100 cm z betonu klasy C20/25
- 9. Ściek z 2 rzędów kostki brukowej szarej grub. 8 cm
- 10. Podsypka piaskowa grub. 4 cm
- 11. Obramowanie parkingu z 1 rzędu kostki brukowej szarej grub. 8 cm
- 12. Podsypka piaskowa grub. 5 cm



	PROJEKT BUDOWA PARKINGU, OGRODZENIA WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO W MŁAWIE		
	INWESTOR POWIAT MŁAWSKI 06-500 MŁAWA, UL. REYMONTA 6		
	TD PROJEKT TOMASZ DUSIŃSKI 06-500 MŁAWA UL. KRZYSZTOFA KAMILA BĄCZYŃSKIEGO TEL./FAX: 023 054 4408 TEL. KOM. 509 252 144 NIP 555-186-18-06 REGON 142769461	STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA DROGOWA
	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE	RYСУNEK PRZEKROJE NORMALNE	SKALA 1: 50
DATA SIERPIEŃ 2021 R.	PODPIS	PODPIS	NUMER RYSUNKU 2