
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45351000-2	Mechaniczne instalacje inżynieryjne
------------	-------------------------------------

NAZWA INWESTYCJI: Remont dachu dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 25,50 kW dla obiektu Zespołu Szkół nr 3 w im. Marszałka Józefa Pił-sudskiego w Mławie

ADRES INWESTYCJI: al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33
06-500 Mława

NAZWA INWESTORA: Powiat Mławski

ADRES INWESTORA: ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława

BRANŻE: Instalacje ogniw fotowoltaicznych

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Cezary Konwa

DATA OPRACOWANIA: 06.04.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
06.04.2021

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Remont dachu szkoła.			
1 d.1	KNR-W 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa. Demontaż istniejącego pokrycia.	m2		
		2250	m2	2 250,000	
				RAZEM	2 250,000
2 d.1	KNKRB 2 0501-02	Pokrycie dachów drewnianych papą dwuwarstwową	m2		
		2250	m2	2 250,000	
				RAZEM	2 250,000
3 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		430	m2	430,000	
				RAZEM	430,000
4 d.1	KNR-W 2-02 0533-01	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm. Demontaż istniejących nasad.	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
5 d.1	KNR K-05 0406-02	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym. Demontaż istniejącego włazu.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNKRB 2 0503-06	Obróbki wyłazów dachowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3		
		11	m3	11,000	
				RAZEM	11,000