
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45351000-2

Mechaniczne instalacje inżynieryjne

NAZWA INWESTYCJI: Remont dachu dla nstalacji fotowoltaicznej o mocy 30,75 kW dla obiektu
Zespołu Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Wrze-śnia 1939 r. w Mławie

ADRES INWESTYCJI: ul. Warszawska 44A
06-500 Mława

NAZWA INWESTORA: Powiat Mławski

ADRES INWESTORA: ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława

BRANŻE: Instalacje ogniw fotowoltaicznych

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Cezary Konwa

DATA OPRACOWANIA: 06.04.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
06.04.2021

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Remont dachu			
1 d.1	KNR-W 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa. Demontaż istniejącego pokrycia.	m2		
		293	m2	293,000	
				RAZEM	293,000
2 d.1	KNKRB 2 0501-02	Pokrycie dachów drewnianych papą dwuwarstwową	m2		
		293	m2	293,000	
				RAZEM	293,000
3 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		112	m2	112,000	
				RAZEM	112,000
4 d.1	KNR-W 2-02 0533-01	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm. Demontaż istniejących nasad.	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5 d.1	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3		
		1,2	m3	1,200	
				RAZEM	1,200